

ZALACZNIK NR 11-III

*Zakres czynności niezbędnych do realizacji z zamówienia, których dotyczy
wymóg zatrudnienia nie więcej o pracę osób wykonujących czynności
w trakcie realizacji zamówienia.*

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45100000-8 CPV	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1.1	KNR 2-01 0122-0200 B.01.00.00	Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren pagórkowaty. 6*4*1,4	m3 m3	 33,600	 33,600
1.2	KNR 2-01 0125-0200 B.01.00.00	Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią. Grubość warstwy do 15 cm. 6,2*4,2	m2 m2	 26,040	 26,040
1.3	KNR 2-01 0205-0100 B.01.00.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) 0,7*0,7*1,4*8	m3 m3	 5,488	 5,488
1.4	KNR 2-31 0103-0100 B.01.00.00	Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-II 6,2*4,2	m2 m2	 26,040	 26,040
1.5	KNR 2-31 0114-0100 B.01.00.00	Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 6,2*4,2	m2 m2	 26,040	 26,040
1.6	KNR 2-02 0607-0100 B.01.00.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa. (6*4)-(0,5*0,5*8)	m2 m2	 22,000	 22,000
1.7	KNR 2-01 0206-0100 B.01.00.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km. Grunt kategorii I-II - ścięcie skarpy 27*0,9	m3 m3	 24,300	 24,300
2	52000000-9 CPV	Fundamentowanie			
2.1	KNR 2-02 1101-0702 B.01.00.00	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów, z piasku. 0,1*0,7*0,7*8	m3 m3	 0,392	 0,392
2.2	KNR 2-02 1101-0100 B.03.00.00	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego 0,1*0,7*0,7*8	m3 m3	 0,392	 0,392
2.3	KNR 2-02 0203-0100 B.03.00.00	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3. 0,5*0,5*1,3*8	m3 m3	 2,600	 2,600
2.4	KNR 2-02 1219-0300 analogia B.02.00.00	Montaż kotw do mocowania słupków drewnianych 8	szt. szt.	 8,000	 8,000
3	45200000-9 CPV	Konstrukcje drewniane			
3.1	KNR 2-02 0407-0600 B.04.00.00	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, słupy o długości ponad 2 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2. 0,14*0,14*2,7*8	m3 m3	 0,423	 0,423
3.2	KNR 2-02 0406-0600 B.04.00.00	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, ramy górne i płatwie, o długości ponad 3 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2. 0,14*0,14*7,2*2+0,14*0,14*3,3*2	m3 m3	 0,412	 0,412
3.3	KNR 2-02 0408-0100 B.04.00.00	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. 0,12*0,12*1,4*4+0,12*0,12*1,2*8+0,14*0,14*1,5*4	m3 m3	 0,336	 0,336
3.4	KNR 2-02 0408-0300 B.04.00.00	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, krokwie zwykle o długości do 4,5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. 0,06*0,16*3,2*20	m3 m3	 0,614	 0,614

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
3.5	KNR 2-02 0408-0200 B.04.00.00	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. 0,05*0,15*2,2*16	m3 m3	 0,264	0,264
3.6	KNR 2-02 0409-0600 B.04.00.00	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. 0,025*0,2*7,11*2	m3 m3	 0,071	0,071
3.7	KNR 2-02 0410-0100 B.04.00.00	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 2,97*7,11*2	m2 m2	 42,233	42,233
3.8	KNR 2-02 0410-0300 B.04.00.00	Ołaczenie połaci dachowych łątami z tarcicy nasyczonej 38 x 50 mm o rozstawie łąt 16 cm do 24 cm. 42,233	m2 m2	 42,233	42,233
3.9	KNR 2-02 0407-0300 B.04.00.00	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, słupy balustrady o długości do 2 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. 0,1*0,1*1*2	m3 m3	 0,020	0,020
3.10	KNR 2-02 0406-0300 B.04.00.00	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, ramy balustrad, o długości do 3 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. 0,1*0,1*1,6*8+0,1*0,1*2,2*8	m3 m3	 0,304	0,304
3.11	KNR 2-02 0409-0600 analogia B.04.00.00	Montaż pochwyty balustrady 0,032*0,22*2,2*4+0,032*0,22*3,7*2	m3 m3	 0,114	0,114
4	45200000-9 CPV	Wykonywanie pokryć dachowych			
4.1	KNR 2-02 0501-0100 analogia B.05.00.00	Jednowarstwowe pokrycie dachów na podłożu drewnianym, membraną dachową 7,11*2,97*2	m2 m2	 42,233	42,233
4.2	KNR-I 0-15 0519-0100 B.05.00.00	Pokrycie dachów blachodachówką w arkuszach powlekaną poliestrem. 42,233	m2 m2	 42,233	42,233
4.3	KNR-I 0-15 0521-0100 B.05.00.00	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekaną. Gąsioro układane na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu fali do 18,33 cm 7,11	m m	 7,110	7,110
4.4	KNR 2-02 0506-0201 B.05.00.00	Różne obróbki z blachy powlekaną, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. 0,5*7,11*2+0,4*2,97*4	m2 m2	 11,862	11,862
4.5	KNR-K 05 0301-0200 B.05.00.00	Montaż rynien dachowych o średnicy 125mm 7,11*2	m m	 14,220	14,220
4.6	KNR-K 05 0301-0600 B.05.00.00	Montaż lei spustowych 2	szt. szt.	 2,000	2,000
4.7	KNR-K 05 0302-0300 B.05.00.00	Montaż akcesoriów rur spustowych - kolanko 3*2	szt. szt.	 6,000	6,000
4.8	KNR-K 05 0302-0200 B.05.00.00	Montaż rur spustowych o średnicy 120mm (1,2+1,6+0,25)*2	m m	 6,100	6,100
5	45200000-9 CPV CPV	Ułożenie kostki betonowej barwionej			
5.1	KNR 2-31 0407-0500 B.06.00.00	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		20,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		6*2+4*2	m	20,000	
5.2	KNR-I 0-11 0321-0100 B.06.00.00	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu:40,na podsypce cementowo-piaskowej grubości 80 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		24,000
		6*4	m2	24,000	
5.3	KNR 2-01 0510-0100 B.01.00.00	Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m2		29,760
		6*1,2*2+6,4*1,2*2	m2	29,760	
6	45200000-9 CPV	Wyposażenie wiaty i placu zabaw			
6.1	kalkulacja własna B.07.00.00	Dostawa i montaż kompletu mebli drewnianych impregnowanych z bali gr. 40mm, ława 80x200cm, 2 ławki 40x200cm z oparciem	kpl.		2,000
		2	kpl.	2,000	
6.2	kalkulacja własna B.07.00.00	Dostawa i montaż atestowanego urządzenia zabawowego składającego się ze zjeżdżalni z wieżą, konstrukcja metalowa	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
6.3	kalkulacja własna B.07.00.00	Dostawa i montaż kosza na śmieci	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	