

Zakres czynności niezgodnych do realizacji zamówienie, których dotyczy niniejsze zatrudnienie na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienie

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45111200-0 CPV	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
<del>1.1</del>	<del>KNR 2-01 0122-0200 B.01.00.00</del>	<del>Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren pagórkowaty.</del>	<del>m3</del>	<del></del>	<del>67,200</del>
		6*8*1,4	m3	67,200	
1.2	KNR 2-01 0125-0200 B.01.00.00	Ręczne usunięcie z przetrztem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią. Grubość warstwy do 15 cm.	m2		53,980
		6,2*8,2+3,14*1^2	m2	53,980	
1.3	KNR 2-01 0205-0300 B.01.00.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96)	m3		6,860
		0,7*0,7*1,4*10	m3	6,860	
1.4	KNR 2-31 0103-0100 B.01.00.00	Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-II	m2		53,980
		6,2*8,2+3,14*1^2	m2	53,980	
1.5	KNR 2-31 0114-0100 B.01.00.00	Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		53,980
		6,2*8,2+3,14*1^2	m2	53,980	
1.6	KNR 2-02 0607-0100 B.01.00.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa.	m2		45,500
		(6*8)-(0,5*0,5*10)	m2	45,500	
1.7	KNR 4-01 0212-0100 B.01.00.00	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		5,103
		6,3*5,4*0,15	m3	5,103	
1.8	KNR 2-01 0126-0100 B.01.00.00	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu, za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm.	m2		145,980
		(10*18)-(6,3*5,4)	m2	145,980	
1.9	KNR 2-31 0101-0100 B.01.00.00	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2		180,000
		10*18	m2	180,000	
1.10	KNR 2-31 0401-0100 B.01.00.00	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu I-II	m		56,000
		2*10+2*18	m	56,000	
1.11	KNR 2-31 0402-0400 B.06.00.00	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	m3		0,700
		(0,05*0,15+0,05*0,1)*(10+10+18+18)	m3	0,700	
1.12	KNR 2-31 0407-0500 B.06.00.00	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		56,000
		2*10+2*18	m	56,000	
1.13	KNR 2-31 0103-0100 B.01.00.00	Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-II	m2		180,000
		10*18	m2	180,000	
1.14	KNR 2-31 0111-0100 B.07.00.00	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane sprzętem mechanicznym rolniczym. Grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm	m2		180,000
		10*18	m2	180,000	
1.15	KNR 2-31 0114-0500 B.08.00.00	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		180,000
		10*18	m2	180,000	
2	45262210-6 CPV	Fundamentowanie			
2.1	KNR 2-02 1101-0702 B.01.00.00	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów, z piasku.	m3		0,490
		0,1*0,7*0,7*10	m3	0,490	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
2.2	KNR 2-02 1101-0100 B.03.00.00	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego  0,1*0,7*0,7*10	m3  m3	  0,490	  0,490
2.3	KNR 2-02 0203-0100 B.03.00.00	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3.  0,5*0,5*1,3*10	m3  m3	  3,250	  3,250
2.4	KNR 2-02 1219-0300 analogia B.02.00.00	Montaż kotw do mocowania słupków drewnianych  10	szt.  szt.	  10,000	  10,000
3	Y032-6 CPV	Konstrukcje drewniane			
3.1	KNR 2-02 0407-0600 B.04.00.00	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, słupy o długości ponad 2 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2.  0,16*0,16*3,1*10	m3  m3	  0,794	  0,794
3.2	KNR 2-02 0406-0600 B.04.00.00	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, ramy górne i płatwie, o długości ponad 3 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2.  0,16*0,18*9,5*2+0,16*0,18*5,5*2	m3  m3	  0,864	  0,864
3.3	KNR 2-02 0408-0100 B.04.00.00	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2.  0,16*0,16*1,5*16+0,16*0,16*1,5*4	m3  m3	  0,768	  0,768
3.4	KNR 2-02 0408-0300 B.04.00.00	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykle o długości do 4,5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2.  0,08*0,16*4,6*22	m3  m3	  1,295	  1,295
3.5	KNR 2-02 0408-0200 B.04.00.00	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2.  0,06*0,16*3,5*20	m3  m3	  0,672	  0,672
3.6	KNR 2-02 0409-0600 B.04.00.00	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2.  0,025*0,25*9,1*2+0,025*10,35	m3  m3	  0,373	  0,373
3.7	KNR 2-02 0410-0100 B.04.00.00	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej  9,1*4,25*2	m2  m2	  77,350	  77,350
3.8	KNR 2-02 0410-0300 B.04.00.00	Olaczenie połaci dachowych łątami z tarcicy nasyconej 38 x 50 mm o rozstawie łąt 16 cm do 24 cm.  77,35	m2  m2	  77,350	  77,350
3.9	KNR 2-02 0407-0300 B.04.00.00	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, słupy balustrady o długości do 2 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2.  0,1*0,1*1*32	m3  m3	  0,320	  0,320
3.10	KNR 2-02 0406-0300 B.04.00.00	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, ramy balustrad, o długości do 3 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2.  0,1*0,1*1,2*32+0,1*0,1*1,5*32	m3  m3	  0,864	  0,864
3.11	KNR 2-02 0409-0600 analogia B.04.00.00	Montaż pochwyty balustrady  0,032*0,25*18,5	m3  m3	  0,148	  0,148
4	45261210-9 CPV	Wykonywanie pokryć dachowych			
4.1	KNR 2-02 0501-0100 analogia B.05.00.00	Jednowarstwowe pokrycie dachów na podłożu drewnianym, membraną dachową  9,1*4,25*2	m2  m2	  77,350	  77,350
4.2	KNR-I 0-15 0519-0100 B.05.00.00	Pokrycie dachów blachodachówką w arkuszach powlekaną poliestrem.	m2		77,350

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		77,35	m2	77,350	
4.3	KNR-I 0-15 0521-0100 B.05.00.00	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej. Gąsioro układane na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu fali do 18,33 cm	m		9,100
		9,1	m	9,100	
4.4	KNR 2-02 0506-0201 B.05.00.00	Różne obróbki z blachy powlekanej, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm.	m2		15,900
		0,5*9,1*2+0,4*4,25*4	m2	15,900	
4.5	KNR-K 05 0301-0200 B.05.00.00	Montaż rynien dachowych o średnicy 125mm	m		18,200
		9,1*2	m	18,200	
4.6	KNR-K 05 0301-0600 B.05.00.00	Montaż lei spustowych	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
4.7	KNR-K 05 0302-0300 B.05.00.00	Montaż akcesoriów rur spustowych - kolanko	szt.		6,000
		3*2	szt.	6,000	
4.8	KNR-K 05 0302-0200 B.05.00.00	Montaż rur spustowych o średnicy 120mm	m		7,000
		(1,3+1,9+0,3)*2	m	7,000	
5	45233140-2 CPV	Nawierzchnie z kostki i asfaltu			
5.1	KNR 2-31 0110-0100 B.09.00.00	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kłińcowo-żwirowych. Mieszanka o lepizczu asfaltowym. Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2		180,000
		10*18	m2	180,000	
5.2	KNR 2-31 0110-0200 B.09.00.00	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kłińcowo-żwirowych. Mieszanka o lepizczu asfaltowym. Dodatek za każdy dalszy 1 cm	m2		180,000
		10*18	m2	180,000	
5.3	KNR 2-31 0314-0100 B.09.00.00	Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa ścieralna, mieszanka grysowa. Grubość warstwy 2 cm	m2		180,000
		10*18	m2	180,000	
5.4	KNR 2-31 0314-0200 B.09.00.00	Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa ścieralna, mieszanka grysowa. Grubość warstwy - za każdy dalszy 1 cm	m2		180,000
		10*18	m2	180,000	
5.5	KNR 2-31 0407-0500 B.06.00.00	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		34,280
		6*2+8*2+2*3,14*1	m	34,280	
5.6	KNR-I 0-11 0321-0100 B.06.00.00	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu:40, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 80 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		51,140
		6*8+3,14*1^2	m2	51,140	
5.7	KNR 2-01 0510-0100 B.01.00.00	Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m2		39,360
		6*1,2*2+10,4*1,2*2	m2	39,360	
6	45400000-1 CPV	Elementy wyposażenia i małej architektury			
6.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż kompletu mebli drewnianych impegnowanych z bali gr. 40mm, ława 80x200cm, 2 ławki 40x200cm z oparciem	kpl.		4,000
		4	kpl.	4,000	
6.2	kalkulacja własna	Dostawa i montaż grila, betonowy, prefabrykowany, okrągły	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
6.3	kalkulacja własna	Dostawa i montaż ławek parkowych, prefabrykaty betonowo - drewniane	kpl.		2,000
		2	kpl.	2,000	
6.4	kalkulacja własna	Dostawa i montaż kompletu - kosz do koszykówki, konstrukcja metalowa ocynkowana	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	